

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

แบบเลขที่ 412003

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	81.00	324.00	324.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	360.00	540.00	59.00	88.50	628.50	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	23 ตร.ม.	502.00	11,546.00	133.00	3,059.00	14,605.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	28.00	168.00	-	-	168.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,330.00	266.00	316.00	63.20	329.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	1,610.00	6,440.00	395.00	1,580.00	8,020.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	17.68	477.36	3.30	89.10	566.46	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	15.73	4,404.40	3.30	924.00	5,328.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	14.52	1,568.16	3.30	356.40	1,924.56	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	14.51	754.52	3.30	171.60	926.12	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	31.00	186.00	-	-	186.00	
5. งานโครงหลังคา								
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	930.00	1,860.00	}	2,280.00	1,860.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	480.00	3,360.00			5,640.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	409.00	2,863.00			2,863.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	308.00	1,232.00			1,232.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	52.00	3,224.00	8.00	496.00	3,720.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	104.00	1,352.00	-	-	1,352.00	
5.8	ขอสึกระเบื้อง	62 ตัว	4.00	248.00	-	-	248.00	
6. งานผนังก่ออิฐ								
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	210.00	4,620.00	80.00	1,760.00	6,380.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	185.00	351.50	60.00	114.00	465.50	
7. งานฉาบปูน								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	55.00	2,530.00	70.00	3,220.00	5,750.00	
8. งานสี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	45.00	675.00	35.00	525.00	1,200.00	
รวมยอดยกไป				51,440.94		17,120.80	68,561.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

แบบเลขที่ 412003

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			51,440.94		17,120.80	68,561.74	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ฝักกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	370.00	8,510.00	70.00	1,610.00	10,120.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	940.00	1,880.00			1,880.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		1,000.00	1,090.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	409.00	2,454.00			2,454.00	
9.9	ลวดดาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมนเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
9.10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	110.00	110.00	72.00	72.00	182.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมข.สวิตซ์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.00	900.00	260.00	520.00	1,420.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	720.00	5,760.00	190.00	1,520.00	7,280.00	
	รวมเงิน			74,135.94		22,230.80	96,366.74	
	คิดเป็นเงินค่างาน						96,366.00	

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอุษณี ปริษากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง **วางระบายน้ำ** แบบเลขที่ **911001**
 สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเพชรบุรี**
 ประมาณการเมื่อ **วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559** ประมาณการโดย **นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น** ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองช่าง**


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	8 ม.	474.00	3,792.00	299.71	2,397.68	6,189.68	
	รวมเงิน			3,792.00		2,397.68	6,189.68	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,100.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวศุขฉวี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ปีราชการประจำ

แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

angsa	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	81.00	24.30	24.30	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,610.00	966.00	395.00	237.00	1,203.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,005.00	1,005.00	}	500.00	1,005.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,290.00	645.00			645.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00			608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00	}	70.00	240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00			35.00	160.00
	รวมเงิน			3,054.00		831.30	3,885.30	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,885.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวคุณฤทัย ปรียากร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

แบบเลขที่ 991002

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00	}	1,710.00	2,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00			163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00			195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00			187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	288.00	288.00			1,998.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน ๓ 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง ๓ 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00			35.00	105.00
	รวมเงิน			4,993.00		1,815.00	6,808.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,808.00	

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดุขฎิ์ ปรีชากร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่าซาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสาบานประตูรั้ว								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	81.00	32.40	32.40	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	360.00	18.00	59.00	2.95	20.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,330.00	70.49	316.00	16.75	87.24	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,610.00	507.15	395.00	124.43	631.58	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	14.52	691.30	3.30	157.11	848.41	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	31.00	21.70	-	-	21.70	
1.7	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1 1/2"	3 ท่อน	764.00	2,292.00			2,292.00	
1.8	ลวดค้ำขั้วที่เหล็กขมขนิมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	น๊อตลัดคึดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	70.00	210.00	375.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	502.00	572.28	133.00	151.62	723.90	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	28.00	5.60	-	-	5.60	
	รวมเงิน (1)			6,246.00		1,505.00	7,751.00	
2. เสาปูนรั้วต่อ 1 ต้น								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	81.00	16.20	16.20	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	360.00	9.00	59.00	1.48	10.48	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,330.00	39.90	316.00	9.48	49.38	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,610.00	225.40	395.00	55.30	280.70	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	14.52	434.29	3.30	98.70	533.00	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	31.00	12.40	-	-	12.40	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	70.00	105.00	187.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	502.00	286.14	105.00	59.85	345.99	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	28.00	2.80	-	-	2.80	
	รวมเงิน (2)			1,144.93		391.01	1,535.94	
	เสาปูนรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,144.93	4,579.73	391.01	1,564.03	6,143.76	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			10,825.73		3,069.03	13,894.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
3.1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	81.00	81.00	81.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,610.00	169.05	395.00	41.48	210.53	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00	
3.5	น็อค dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,723.05		752.48	5,475.00	
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			236.15		37.62	273.78	
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	77 ม.	236.15	18,183.55	37.62	2,897.05	21,080.60	
	รวมเงิน 1+2+3			29,009.28		5,966.08	34,975.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						34,975.00	

.....
 (นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นางสาวดุษฎี ปรีชากร)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....
 (นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

แบบเลขที่ 911005

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,349.00	7,047.00	192.00	576.00	7,623.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5 ท่อน	1,612.00	8,060.00	150.00	750.00	8,810.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	262.00	262.00	60.00	60.00	322.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00	40.00	40.00	90.00	
5	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1 ตัว	314.00	314.00			314.00	
6	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	178.00	356.00			356.00	
7	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,160.00	1,160.00			1,160.00	
8	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
9	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1 ตัว	10.00	10.00			10.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,640.00	6,560.00			6,560.00	
11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00			5,500.00	
12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
13	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,990.00	1,990.00		7,000.00	8,990.00	
14	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	430.00	860.00			860.00	
15	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	258.00	258.00			258.00	
16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1 ตัว	4.00	4.00			4.00	
17	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10 ตัว	320.00	3,200.00			3,200.00	
18	หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14 ตัว	280.00	3,920.00			3,920.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	10 แผ่น	28.00	280.00			280.00	
20	ประเก็นยาง dia 3"	18 แผ่น	20.00	360.00			360.00	
21	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	320.00	320.00			320.00	
22	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	20.00	2,880.00			2,880.00	
23	ทำเกลียว	15 จุด	10.00	150.00			150.00	
24	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	7,630.00	7,630.00			7,630.00	
25	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	19,500.00	19,500.00			19,500.00	
	รวมเงิน			71,949.00		8,426.00	80,375.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						80,375.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)



(นางสาวคุณฉวี ปรีชากร)



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

การประสานท่อที่ปากบ่อศาลา

แบบเลขที่

911007

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	0.17	ท่อน	1,005.00	170.85	}	170.85		
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.17	ท่อน	1,612.00	274.04		274.04		
3	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00	ตัว	178.00	178.00		178.00		
4	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00	ตัว	70.00	140.00		140.00		
5	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00	ตัว	32.00	96.00		96.00		
6	ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	95.00	190.00		190.00		
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00	ตัว	290.00	290.00		650.00	940.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลวด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	300.00	300.00		300.00	300.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	640.00	640.00		640.00	640.00	
10	ประตูน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	1,048.00	1,048.00		1,048.00	1,048.00	
11	น๊อตยึดหน้างาน	4.00	ตัว	20.00	80.00		80.00	80.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00	แผ่น	20.00	20.00		20.00	20.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	12.00	12.00		12.00	12.00	
14	ทำเกลียว	9.00	จุด	-	-	10.00	90.00	90.00	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32	ลบ.ม.	1,610.00	507.15	395.00	124.43	631.58	
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00	กก.	15.73	173.03	3.30	36.30	209.33	
17	ลวดสลิงเขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00	ม.	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมเงิน				5,319.07		900.73	6,219.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน							6,219.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวคุษฎี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

แบบเลขที่ 911006

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,612.00	1,612.00	}	5,500.00	1,612.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,066.00	1,066.00			1,066.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	262.00	524.00			524.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00			50.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	22.00	88.00			88.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	13.00	26.00			26.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2 ตัว	1,460.00	2,920.00			2,920.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00			2,320.00	
13	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	53.00	106.00			5,606.00	5,606.00
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.00	110.00			110.00	
17	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
18	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00			32.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,110.00	12,220.00			12,220.00	
20	เขี้ยวตัวเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,410.00	6,820.00			6,820.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			40,345.00		5,500.00	45,845.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

แบบเลขที่ 911006

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดขยกมา			40,345.00		5,500.00	45,845.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			42,209.00		5,900.00	48,109.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						48,109.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวคุณฎี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	รวมเงิน			-			13,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,000.00	

.....
 (นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นางสาวคุณฤดี ปรีชากร)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....
 (นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้า แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน							
	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5 ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			11,450.00		2,800.00	14,250.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,250.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวศุขฉวี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

แบบเลขที่ 1211010

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	16 ลบ.ม.	-	-	81.00	1,296.00	1,296.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	360.00	1,080.00	59.00	177.00	1,257.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว	86 ตร.ม.	440.00	37,840.00	133.00	11,438.00	49,278.00	
2.2	ตะปู	22 กก.	28.00	616.00	-	-	616.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.5 ลบ.ม.	1,330.00	1,995.00	316.00	474.00	2,469.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	5 ลบ.ม.	1,610.00	8,050.00	395.00	1,975.00	10,025.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	1,730.00	6,920.00	395.00	1,580.00	8,500.00	
3.4	น้ำยากันซึม	15 ลิตร	30.00	450.00	-	-	450.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114 กก.	15.73	1,793.22	3.30	376.20	2,169.42	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510 กก.	14.52	7,405.20	3.30	1,683.00	9,088.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440 กก.	14.51	6,384.40	3.30	1,452.00	7,836.40	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	31.00	992.00	-	-	992.00	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	3,793.00	1,137.90			1,137.90	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	2,349.00	2,349.00			2,349.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,612.00	1,612.00			1,612.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	262.00	52.40			52.40	
5.5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	3 ท่อน	67.00	201.00			201.00	
5.6	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,160.00	2,320.00			2,320.00	
5.7	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	510.00	1,020.00			1,020.00	
5.8	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	12,200.00	12,200.00			12,200.00	
5.9	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1 ตัว	2,410.00	2,410.00			2,410.00	
5.10	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2 ตัว	7,630.00	15,260.00			15,260.00	
5.11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 ตัว	320.00	1,920.00			1,920.00	
5.12	ซี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00		5,900.00	6,320.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
	รวมยอดยกไป			114,618.12		26,351.20	140,969.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1211010
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กิ่งถิ่นฐาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			114,618.12		26,351.20	140,969.32	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.15	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	314.00	1,256.00			1,256.00	
5.16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	178.00	1,246.00			1,246.00	
5.17	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	31.00	558.00			558.00	
5.18	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	9.00	162.00			162.00	
5.19	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
5.20	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	8.00	8.00			8.00	
5.21	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	13.00	13.00			13.00	
5.22	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
5.23	ประเก็นยาง dia 3"	2 แผ่น	20.00	40.00			40.00	
5.24	ประเก็นยาง dia 4"	8 แผ่น	28.00	224.00			224.00	
5.25	ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	40.00	80.00			80.00	
5.26	น๊อตยึดหน้างาน dia. 3/4 x 3"	16 ตัว	25.00	400.00	-	-	400.00	
5.27	น๊อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	72 ตัว	20.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	6. งานผิวผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25 ตร.ม.	55.00	1,375.00	70.00	1,750.00	3,125.00	
	7. งานอื่นๆ							
7.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
7.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	-	-	210.00	
7.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1 ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
7.4	ทรายกรองเร็ว	2.2 ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25 ตร.ม.	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	10 ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00	
8.3	ทาซีเมนต์เบส	29 ตร.ม.	110.00	3,190.00	40.00	1,160.00	4,350.00	
	9. แอร์เรเตอร์							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	3,030.00	6,060.00			6,060.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5 เส้น	250.00	1,250.00			1,250.00	
	รวมยอดยกไป			152,195.12		31,991.20	184,186.32	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1211010
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			152,195.12		31,991.20	184,186.32	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00	}	6,200.00	21,800.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5 เส้น	710.00	3,550.00				3,550.00
9.5	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5 เส้น	1,590.00	7,950.00				7,950.00
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล่อง	310.00	310.00				310.00
	10. เสาค้ำ							
10.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอน. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9 ต้น	720.00	6,480.00	190.00	1,710.00	8,190.00	
	รวมเงิน			186,085.12		39,901.20	225,986.32	
	คิดเป็นเงินทำงาน						225,986.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวคณฐิ์ ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ถังน้ำไซขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

แบบเลขที่ 2111100

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-		81.00	17,334.00	17,334.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	360.00	1,800.00	59.00	295.00	2,095.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	502.00	101,404.00	133.00	26,866.00	128,270.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	15.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	28.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,330.00	6,650.00	316.00	1,580.00	8,230.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,610.00	9,660.00	395.00	2,370.00	12,030.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	1,730.00	50,170.00	395.00	11,455.00	61,625.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	17.68	442.00	3.30	82.50	524.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	15.73	8,494.20	3.30	1,782.00	10,276.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	14.52	21,925.20	3.30	4,983.00	26,908.20	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	14.51	39,394.65	3.30	8,959.50	48,354.15	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	31.00	4,495.00	-	-	4,495.00	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,793.00	758.60	276.00	55.20	813.80	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	2,349.00	469.80	192.00	38.40	508.20	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,612.00	1,612.00	150.00	150.00	1,762.00	
5.4	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,460.00	1,460.00			1,460.00	
5.5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,160.00	2,320.00			2,320.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,250.00	3,750.00			3,750.00	
5.7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	430.00	860.00			860.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12 ตัว	290.00	3,480.00			3,480.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00		3,400.00	4,040.00	
5.10	ฟุตควาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5.11	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	20.00	240.00			240.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	28.00	28.00			28.00	
5.14	น็อตขีดหน้างาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	23.00	1,288.00			1,288.00	
	รวมยอดยกไป			266,431.45		79,350.60	345,782.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ถังน้ำไซขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

แบบเลขที่ 2111100

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			266,431.45		79,350.60	345,782.05	
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	55.00	3,135.00	70.00	3,990.00	7,125.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	35.00	175.00	400.00	
7.3	ทาสีผนังเบส	95 ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดคอนกรีตนิยมนิว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	210.00	525.00			525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีตนิยมนิว 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		1,300.00	1,440.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	สายยูพร้อมกุกยูแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	720.00	41,040.00	190.00	10,830.00	51,870.00	
	รวมเงิน			330,491.45		101,155.60	431,647.05	
	คิดเป็นเงินทำงาน						431,647.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวศุภฤดี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)

แบบเลขที่ 3111030

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	81.00	2,835.00	2,835.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	360.00	1,260.00	59.00	206.50	1,466.50	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	314.00	76,302.00	133.00	32,319.00	108,621.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	575 ต้น	32.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	28.00	1,708.00	-	-	1,708.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	1,330.00	665.00	316.00	158.00	823.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	1,610.00	33,810.00	395.00	8,295.00	42,105.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	1,730.00	16,435.00	430.00	4,085.00	20,520.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	17.68	1,149.20	3.30	214.50	1,363.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	15.73	16,390.66	3.30	3,438.60	19,829.26	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	14.52	11,979.00	3.30	2,722.50	14,701.50	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	14.51	6,819.70	3.30	1,551.00	8,370.70	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	18.57	48,653.40	2.90	7,598.00	56,251.40	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	31.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,349.00	7,047.00	192.00	576.00	7,623.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,612.00	9,672.00	150.00	900.00	10,572.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00			3,840.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00			252.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (คืนเปิด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00			2,820.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (คืนเปิด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00			1,830.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,640.00	3,280.00			3,280.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	290.00	7,540.00			7,540.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.10	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	23.00	3,680.00			3,680.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00		10,600.00	16,100.00	
5.12	ตามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,110.00	6,110.00			6,110.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"x 3"	1 ตัว	238.00	238.00			238.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)

แบบเลขที่ 3111030

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			293,580.96		75,499.10	369,080.06	
5.16	เหล็กขีดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตสกรูขีดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตกแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา, คาน	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	80.00	17,120.00	28,890.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	30.00	6,420.00	13,910.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	35.00	980.00	2,240.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	110.00	7,040.00	40.00	2,560.00	9,600.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายขอระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00		1,600.00	2,090.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคอนกรีต ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	6,490.00	51,920.00	1,520.00	12,160.00	64,080.00	
	รวมเงิน			417,208.96		123,609.10	540,818.06	
	คิดเป็นเงินค่างาน						540,818.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวดุซสุณี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10 ท่อน	1,756.00	17,560.00	150.00	1,500.00	19,060.00	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	ท่อน	-	-	-	-	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	400.00	800.00	-	-	800.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	-	-	-	-	
2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่ออุคไปยังปากท่ออุคของเครื่องสูบน้ำดิบ								
2.1	ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"	10 ท่อน	826.00	8,260.00	100.00	1,000.00	9,260.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	ตัว	-	-	-	-	0.00	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	ชุด	-	-	-	-	0.00	
3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
3.1	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	ลูกกรงและราวลูกกรงขนหัก พร้อมติดตั้ง	ช่วง	-	-	-	-	-	
4. อุปกรณ์อื่น ๆ								
4.1	สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55 ม.	72.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7 ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
		รวมเงิน		30,930.00		2,570.00	33,500.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน					33,500.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวอุษฎฐิ ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	200 ท่อน	682.00	136,400.00	140.00	28,000.00	164,400.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	300 ท่อน	415.00	124,500.00	100.00	30,000.00	154,500.00	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	250 ท่อน	185.00	46,250.00	84.00	21,000.00	67,250.00	
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	20 กระป๋อง	260.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	รวมเงิน			346,350.00		79,000.00	425,350.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						425,350.00	

.....
 (นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นางสาวคุณฤดี ปรีชากร)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....
 (นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม แบบเลขที่ รายการ-1 เฉพาะแห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	รวมเงิน (1)			32,500.00		0.00	32,500.00	
	คิดเป็นเงิน			32,500.00		0.00	32,500.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงิน			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			41,500.00		3,500.00	45,000.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวศุขฉวี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
	คิดเป็นเงิน			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			49,600.00		4,000.00	53,600.00	

.....
(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นางสาวดุขฎิ ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....
(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,900.00	-	-	17,900.00	
	คิดเป็นเงิน			17,900.00	-	-	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)			-	600.00	600.00	600.00	
	คิดเป็นเงิน			-	500.00			
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,900.00	600.00		18,500.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวศุภฎี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง

เครื่องมือประจำการประจำ

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ประแจควงปากขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมล็อกขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	จ็อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	คัตเตอร์วัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวคัตทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างลึกสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คลื่นแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
		รวมเงิน		8,700.00			8,700.00	
		คิดเป็นเงิน					8,700.00	

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง(นางสาวสุชาติ ปริชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ระยะเวลาการเริ่ม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวดุขฎิ ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม





(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน						3,000.00	


 (นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวดุษฎี ปรีชากร)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 (นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี 1. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	1 โครงการ	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	รวมเงิน			-			10,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี						10,000.00	

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดุขฎิ ปรีชากร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางนัฐวรรณ พันธุ์บ้านแหลม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ