

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณการเมื่อ


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนคง  
หมู่ที่ 5 บ้านโนนคง ตำบลบ้านโนนคง อำเภอท่าซาง จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560


แบบที่


ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
1	งานดิน 1.00 * 200 * 0.70 ดินขยายถนน	182	ตร.ม.	120	21,840	20	3,640	25,480	
2	งานทรายรองพื้น	35	ลบ.ม.	360	12,600	30	1,050	13,650	
3	งานคอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ชม)	105	ลบ.ม.	1,650	173,250	300	31,500	204,750	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh	700	ตร.ม.	26	18,200	2	1,400	19,600	
	Ø 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.								
	- RB 15	14	เส้น	276	3,864	25	350	4,214	
5	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	60	ตร.ม.	-	-	100	6,000	6,000	
	- ไม้แบบ (ค่าของ)	15	ตร.ม.	310	4,650	-	-	4,650	
6	ตะปู	12	ก.ก.	35	420	-	-	420	
7	งานขานแนว								
	- ขางแอสฟัลต์	38	ลิตร	25	950	-	-	950	
	- ค่าแรงขานแนว	140	ม.	-	-	5	700	700	
8	แผ่นโฟม	1	แผ่น	40	40	20	20	60	
9	ตุกรังใหญ่ทางเฉลี่ย 0.20 ม.	16	ลบ.ม.	180	2,880	20	320	3,200	
	รวมเป็นเงินค่าโครงการทั้งสิ้น							283,674	

  
(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวศุขฤ์ ปรีชากร)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  
(นางสาวชมภู คชะมา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ