

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณการเมื่อ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านในดง  
หมู่ที่ 5 บ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น  
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบที่

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ราคากลาง	ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มาจาก	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		เป็นเงิน (บาท)
1	งานปรับพื้นที่	96.80	ลบ.ม.	-	-		4.00	387.20	กรมบัญชีกลาง	387.20
2	งานทราขรองพื้น	4.84	ลบ.ม.	360.00	1,742.40	ราคาพาณิชย์จังหวัด	30.00	145.20	กรมบัญชีกลาง	1,887.60
3	งานคอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม)	14.52	ลบ.ม.	1,650.00	23,958.00	ราคาพาณิชย์จังหวัด	300.00	4,356.00	กรมบัญชีกลาง	28,314.00
4	งานเหล็ก									
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	96.80	ตร.ม.	25.00	2,420.00		4.00	387.20	กรมบัญชีกลาง	2,807.20
	- RB 15	1.00	เส้น	276.00	276.00	ราคาพาณิชย์จังหวัด	45.00	45.00	กรมบัญชีกลาง	321.00
	- DB 16	2.00	เส้น	313.00	626.00	ราคาพาณิชย์จังหวัด	52.00	104.00	กรมบัญชีกลาง	730.00
5	งานไม้แบบ									
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	4.44	ตร.ม.	-	-		100.00	444.00	กรมบัญชีกลาง	444.00
	- ไม้แบบ (ค่าของ)	1.00	ตร.ม.	300.00	300.00	กรมบัญชีกลาง	-	-		300.00
6	ตะปู	0.80	กก.	44.00	35.20	ราคาพาณิชย์จังหวัด	-	-		35.20
7	งานขานแนว									
	- ขางแอสฟัลต์	5.616	ลิตร	25.00	140.40	ราคาท้องตลาด	-	-		140.40
	- ค่าแรงขานแนว	20.80	ม.	-	-		5.00	104.00	ค่าวัสดุ x 30%	104.00
8	ลูกครึ่งโหลตทางเฉลี่ย 0.50 ม.	3.00	ลบ.ม.	180.00	540.00	ราคาท้องตลาด	30.00	90.00	กรมบัญชีกลาง	630.00
9	ราวกันตก (คาดเว)	30.00	ม.	2,000.00	60,000.00	ราคาท้องตลาด	-	-		60,000.00
	รวมเป็นเงินค่าโครงการทั้งสิ้น									96,100.60




(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางชัชชญา อาจแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิภา ศิริพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน