

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการเมื่อ

ฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านในดง
หมู่ที่ 5 บ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการ โดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น

แบบที่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อระบายน้ำ								
1.1	งานถมดิน	1,250.00	ม ³	100 พาณิชยจังหวัดข้อ 286	125,000.00	-	-	125,000.00	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.50	ม ³	397 พาณิชยจังหวัดข้อ 279	1,389.50	91 กรมบัญชีกลางข้อ 5.1	318.50	1,708.00	
1.3	งานเทคอนกรีตหยาบ	3.50	ม ³	1406 พาณิชยจังหวัดข้อ 1	4,921.00	300 กรมบัญชีกลางข้อ 7	1,050.00	5,971.00	
1.4	งานวางท่อ คสล. ปากลิ้นราง Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ชั้น 3 พร้อมยาแนว	83.00	ท่อน	1,570 ราคาท้องตลาด	130,310.00	150 ราคาท้องตลาด	12,450.00	142,760.00	
2	งานบ่อพัก คสล.								
2.1	เหล็กเสริม Ø 12 มม. - ลวดผูกเหล็ก	207.00	เส้น	171 พาณิชยจังหวัดข้อ 24	35,397.00	29 กรมบัญชีกลางข้อ 10.2	6,003.00	41,400.00	
2.2	ไม้แบบ - ไม้แบบค้ำยัน - ตะปู	230.00	ม. ²	42 พาณิชยจังหวัดข้อ 27	1,428.00	-	-	1,428.00	
		57.00	ม. ²	300กรมบัญชีกลางข้อ 5.1	17,100.00	100 กรมบัญชีกลางข้อ 8.1	23,000.00	23,000.00	
		46.00	กก.	44 พาณิชยจังหวัดข้อ 250	2,024.00	-	-	17,100.00	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง	16.00	ม ³	1650 พาณิชยจังหวัดข้อ 3	26,400.00	300 กรมบัญชีกลางข้อ 7	4,800.00	31,200.00	
2.4	ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	337 ราคาท้องตลาด	337.00	100 30% ของราคาวัสดุ	100.00	437.00	
	รวมเป็นเงินค่าโครงการทั้งสิ้น							392,028	

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางอาทิตยา ชกฤช)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางบังเอิญ คำมูล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ